

NEUBAU 4 MFH MIT 33 WOHNHEITEN

OB DER HALDE IN SCHARNHAUSEN, OSTFILDERN



Kurzinfos

Ausführende Gesellschaft

Rommel SF-Bau GmbH & Co. KG

Leistung

Holzhybridbau

Ausführungszeitraum

November 2021 – Mai 2022

Auftragssumme brutto

3,1 Mio. €

Bauherr

Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau

Architekt/Planer

ELEMENT · A
Architekten BDA

Daten und Fakten

- 4 Mehrfamilienwohnhäuser mit insgesamt 33 Wohneinheiten (je Gebäude UG, EG, 1. OG, 2. OG, DG)
- Die Häuser wurden in Hybridbauweise errichtet
- UG und Treppenhaus-/Aufzugskern aus Stahlbeton
- Tragende Außenwände, tragende Innenwände und Wohnungstrennwände in Holzbau-/Holzrahmenbauweise errichtet
- Holz-/Betonverbunddecken (12 cm Holz massiv mit 12cm Aufbeton als Ortbeton)